



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	ÚPRAVA POVRCHU	
			STĚNY	STROPY
001	Kabinka WC Muži	2.77	KO + OŠ	OŠ
002	Kabinka WC Ženy	2.67	KO + OŠ	OŠ
003	Úklid	1.270	KO + OŠ	OŠ
004	Předsíň	5.884	KO + OŠ	OŠ
005	Předsíň	5.697	KO + OŠ	OŠ
006	Čekárna	9.34	OŠ	OŠ
006	Úklidová místnost	2.565	KO + OŠ	OŠ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

-  ZDIVO CPP - PŮVODNÍ
-  NOVÉ VYZDÍVKY POROBETON




POZNÁMKA


PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VEDEN V DŘÁŽCE VE ZDECH V MINIMÁLNÍM SKLONU 3%
SVODNÉ POTRUBÍ VEDENO V ZEMI POD PODLAHOU V MINIMÁLNÍM SKLONU 2%
ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO ZVUKOVOU IZOLACÍ TL 5MM
ODPADNÍ POTRUBÍ BUDE OSAZENO ČISTIČÍ TVAROVKOU.
ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE VNĚJŠÍ STAVBAČÍ SKRZE OBVODOVOU STĚNU. INSTALACI PROVEDE ODBORNÁ FIRMA V SOULADU S PLATNÝMI VYHLÁŠKAMI A PŘEDPISY.

MATERIÁLY :

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PP - SYSTÉM HT
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ PVC-U - SYSTÉM KG
- POTRUBÍ VNĚJŠÍ KANALIZACE PVC-U - SYSTÉM KG

LEGENDA :

-  TRUBNÍ VEDENÍ
-  ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY ZOBRAZENY PŘEDBĚŽNĚ
-  PROSTUP STĚNA/PODLAHA



Soutřadný systém JTSK

Změna					
Popis změny		Datum	Přezkoumal	Přezkoumal	Přezkoumal
TENTO MATERIÁL JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM 89BULDESIGN.CZ A PODLÉHÁ OBCHODNÍMU TAJENSTVÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY MUSÍ BÝT NAPŘESNO DOMĚŘENY NA STAVBĚ. NESROVNALOSTI KONZULTOVÁNY S PROJEKTANTEM					
	Projektoval:	Bc. Jiří Plesník	Č. zakázky:	161010	Měřítko: 1:50
	Vypracoval:	Bc. Jiří Plesník	Stupeň:	DS0	
	Schválil:	Ing. Arch. V. Kalivoda	Formát:	A3	
	Datum :	01/2017	Kótováno v:	mm	
Investor : Městský úřad Rokycínice v Orlických horách, náměstí Jindřicha Šimka 3, 51761 Rokycínice v Orlických horách					
Stavba : Rekonstrukce veřejného WC, Nádraží ČD, Rokycínice v Orlických horách					
Část : D. Dokumentace objektů					
Objekt : SO 01 - Rekonstrukce objektu					

Název:

Seznam příloh:

-

PŮDORYS - Kanalizace NS

Č. výkresu:

D.1.4.01

Rev. Poř.č.

1